

PROVOZ S PŘÍMÝM NAPOJENÍM NA KOMÍN	Litinová kopule	Ocelový výměník
Testováno podle	EN 13229	EN 13229
Nominální výkon	9 kW	12 kW
Účinnost	> 80 %	> 80 %
Obrat paliva	2,6 kg/h	3,5 kg/h
Hmotnostní tok spalin	8 g/s	10 g/s
Průměrná teplota spalin na výstupu	230 °C	277 °C
Rozdělení užitého tepla		
krbová vložka	65–82 %	65–82 %
pohledové sklo (jednoduché / dvojité)	35 / 18 %	35 / 18 %
Potřebný tah komína	12 Pa	12 Pa
Potřebné množství vzduchu pro hoření	20 m³/h	30 m³/h
Minimální plocha přívodu vzduchu (spodní mřížka)	900 cm²	1 200 cm²
Minimální plocha vývodu vzduchu (horní mřížka)	1 050 cm²	1 400 cm²

PROVOZ S PŘIPOJENOU AKUMULAČNÍ MASOU	Litinová kopule	Redukce na prstence
Dávka paliva	5,5 kg	5,5 kg
Výkon topeniště	22 kW	22 kW
Hmotnostní tok spalin	20 g/s	20 g/s
Průměrná teplota spalin na výstupu ¹⁾ za 3,6 bm tahového systému KMS 300 ²⁾ za 5 ks prstenců KAM + ukončovací dílec s horním výstupem ³⁾	382 °C 180 °C –	394 °C – 235 °C
Rozdělení užitého tepla		
krbová vložka	40 %	35 %
pohledové sklo (jednoduché / dvojité)	35 / 18 %	35 / 18 %
dodatečná akumulární masa	25–42 %	30–47 %
Potřebný tah komína	12 Pa	12 Pa
Potřebné množství vzduchu pro hoření	60 m³/h	60 m³/h

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ INFORMACE	
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	Ø 125 mm
Celková hmotnost / hmotnost vystýlky topeniště	ca. 290 / 104 kg
Použití v uzavřené akumulární obestavbě dle oborových pravidel	vhodné
Splňuje požadavky norem	BlmSchV (Stufe2), 15a BVG


- 1) Pro výpočet šamotového tahového systému jsou produkty Hoxter vloženy do rakouského kamnářského výpočtového programu.
2) Pouze vzorový výpočet! Pro přesné výsledky je potřeba každý systém posoudit ve výpočtovém programu KMS společnosti Ortnet.
3) Při použití ukončovacího dílce s bočním vývodem se sníží počet akumulárních prstenců KAM o 1 ks.

HAKA 67/51h

S LITINOVOU KOPULÍ

Technická data
Stav 11/2014

M 1 : 10




HAKA 67/51h

S LITINOVOU KOPULÍ

Technická data
Stav 11/2014

M 1 : 10




HAKA 67/51h

S LITINOVOU KOPULÍ

Technická data
Stav 11/2014

M 1 : 10




HAKA 67/51h

S REDUKCÍ NA PRSTENCE

Technická data
Stav 11/2014

M 1 : 10




HAKA 67/51h

S REDUKCÍ NA PRSTENCE

Technická data
Stav 11/2014

M 1 : 10





HAKA 67/51h

S REDUKCÍ NA PRSTENCE

Technická data
Stav 11/2014

M 1 : 10






HAKA 67/51h

S OCELOVÝM VÝMĚNÍKEM

Technická data
Stav 11/2014

M 1 : 10




HAKA 67/51h

S OCELOVÝM VÝMĚNÍKEM

Technická data
Stav 11/2014

M 1 : 10




HAKA 67/51h

KONVEKČNÍ PLÁŠŤ

Technická data
Stav 11/2014

M 1 : 10




HAKA 67/51h

KONVEKČNÍ PLÁŠŤ

Technická data
Stav 11/2014

M 1 : 10





HAKA 67/51h

KONVEKČNÍ PLÁŠŤ

Technická data
Stav 11/2014

M 1 : 10






HAKA 67/51h

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°

Technická data
Stav 11/2014

M 1 : 10



HAKA 67/51h

Technická data
Stav 11/2014

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°

M 1 : 10

